

แบบรายการประมาณการการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

บ้านปากแพรก - หลังโรงเรียนวัดปากแพรก

ปริมาณ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 145 เมตร พร้อมถมไหล่ทางหินคลุกกว้าง ช้างละ 0.25 เมตร

เจ้าของแบบ/งาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ประมาณการก่อสร้าง งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๒๗/เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

น้ำมันโซล่าที่ 29 - 29.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยถนนเดิมอัดแน่น	580	ตร.ม.	-	-	8.50	4,930	4,930	
2	งานหินคลุกเสริมคันทาง	12	ลบ.ม.	385	4,620	20	240	4,860	
3	งานทรายรองพื้นปรับเกลี่ยเรียบ	22	ลบ.ม.	480	10,560	39	858	11,418	
4	งานคอนกรีตผสมเสร็จจกัั้งอัด 240 กก./ตร.ชม.	65.25	ลบ.ม.	1,511.68	98,637.12	205	13,376.25	112,013.37	
5	ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh ขนาด Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	435	ตร.ม.	35	15,225	5	2,175	17,400	
6	เหล็ก Dowel Bar RB Ø 15 มม.	124	กก.	20.03	2,483.72	3	372	2,855.72	
7	ท่อ PVC Ø 0.5" (85)	1	ท่อน	37.38	37.38	-	-	37.38	
8	งานไม้แบบ (คิด 30%)	13	ตร.ม.	250	3,250	-	-	3,250	
9	ค่าแรงไม้แบบ	43	ตร.ม.	-	-	103	4,429	4,429	
10	งานหอบทรายแอสฟัลท์ผสมทราย	8	ลิตร	20	160	-	-	160	
11	งานหินคลุกไหล่ทาง	11	ลบ.ม.	385	4,235	20	220	4,455	

แบบรายการประมาณการการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

บ้านปากแพรก - หลังโรงเรียนวัดปากแพรก

ปริมาณ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 145 เมตร พร้อมถมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.25 เมตร

เจ้าของแบบ/งาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ประมาณการก่อสร้าง งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๒๗/เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

น้ำมัน โซล่าที่ 29 - 29.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							165,825.97	
	ค่า Factor $F = 1.3548$							224,661.02	
	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1 ป้าย				3,000		3,000	
	รวมเป็นเงิน							227,661.02	
ขอเสนอราคาทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น									
ราคานี้รวมค่าดำเนินการ ค่ากำไร ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งสิ้นทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว									
(-สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)									

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสิทธิยา เงินศรี)

หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโสภณ ส่งเสริมสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภูติฐ รัตนะรัต)

นายช่างโยธา