



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเสื่อร้อง-บางพระ หมู่ที่ ๔

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกจะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเสื่อร้อง - บางพระ หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๕,๖๔๐ ตารางเมตร โดยใช้ลูกรังปรับระดับเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๒๕ เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ได้พิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (-สี่ล้านบาทถ้วน-) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายโสภณ แก้วจัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลื้อยร้อง – บางพระ หมู่ที่ ๔

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลื้อยร้อง – บางพระ หมู่ที่ ๔
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๔๓๗,๐๐๐.-บาท (-สามล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลื้อยร้อง – บางพระ หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร
ระยะทาง ๙๔๐ เมตร หรือพื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๕,๖๔๐ ตารางเมตร โดยใช้ลูกรัง
ปรับระดับเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๒๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด และติดตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (-สี่ล้านบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ สรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
 - ๕.๒ สรุปผลการกำหนดราคากลาง (แบบ ปร.๕)
 - ๕.๓ การประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายดุสิต วงศ์พลาย ตำแหน่ง รองปลัด อบต. ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางอุไรวรรณ จิตติศักดิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
 - ๖.๓ นายภูสิฐ รัตนะรัต ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเสื่อร้อง - บางพระ หมู่ที่ ๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเสื่อร้อง - บางพระ หมู่ที่ ๔ ตามคำสั่งที่ ๒๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเห็นชอบกำหนดราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (-สี่ล้านบาทถ้วน-) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย กำหนดส่งมอบงานจ้างภายในเวลา ๖๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายดุสิต วงศ์พลาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอุไรวรรณ จิตติศักดิ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภูสิฐ รัตนะรัต)

นายช่างโยธา

พิจารณาแล้ว

(☒) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายโสภณ แก้วจิ้น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) สายเสื่อร้อง - บางพระ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพรก อำเภอบางแพะ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภท งานทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอบางแพะ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เลขที่ 218 /2560

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง				
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	2,893,149.96	1.3827	4,000,358.45	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....5.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			4,000,358.45	

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

4,000,000.00

(-สี่ล้านบาทถ้วน-)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายดุสิต วงศ์พลาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางอุไรวรรณ จิตติศักดิ์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภูสิฐ รัตนะรัต)

นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) สายเลี้ยว - บางพระ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพรก อำเภอบางพลี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภท งานทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอบางพลี จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เลขที่ 218 /2560

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง				
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	2,893,149.96	1.3827	4,000,358.45	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....5.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			4,000,358.45	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				4,000,000.00	

(-สี่ล้านบาทถ้วน-)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายดุสิต วงศ์พลาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางอุไรวรรณ จิตติศักดิ์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภูสิฐ รัตนะรัต)

นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) สายเสีอร่อง - บางพระ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพรก อำเภอปากปั้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เลขที่ 218/2560 เมื่อวันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดการดำเนินการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 940.00 เมตร หรือพื้นที่รวมทั้งสิ้น

ไม่น้อยกว่า 5,640 ตารางเมตร โดยใช้ลูกรังปรับระดับเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.25 เมตร ตามแบบ อบต.ปากแพรก
และติดตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างาน ต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานรื้อคันทางเดิมและบดอัด	5,640.00	ตร.ม.	-	-	11.68	65,875.20	65,875.20	
	1.3 งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง) หนา 0.25 ม.	1,410.00	ลบ.ม.	308.18	434,533.80	45.94	64,775.40	499,309.20	
	1.2 งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) หนา 0.10 ซม.	564.00	ลบ.ม.	532.77	300,482.28	-	-	300,482.28	
	1.2.1 ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)	564.00	ลบ.ม.	-	-	20.89	11,781.96	11,781.96	
	1.2.2 ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	564.00	ลบ.ม.	-	-	74.13	41,809.32	41,809.32	
2	งานผิวทาง								
	2.1 Prime Coat	5,640.00	ตร.ม.	27.02	152,392.80	6.33	35,701.20	188,094.00	
	2.2 Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat) หนา 5 ซม.	5,640.00	ตร.ม.	285.8	1,611,912.00	11.05	62,322.00	1,674,234.00	
3	งานตีเส้นจราจร								
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 10 ซม.	225.00	ตร.ม.	165	37,125.00	70.00	15,750.00	52,875.00	
4	งานวางท่อระบายน้ำ								
	3.1 ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. (ชั้น 3)	20.00	ท่อน	1261.68	25,233.60	100.00	2,000.00	27,233.60	
	3.1 คอนกรีต (180 ksc)	2.00	ลบ.ม.	1775.70	3,551.40	234.00	468.00	4,019.40	

